

Standaard Installatievoorwaarden

Versie : 1.0
Datum : 08-01-2024

Installatievoorwaarden:

Tenzij specifiek anders vermeld in onze offerte, is de installatieprijs gebaseerd op de hieronder uiteengezette voorwaarde.

Niet bij de prijs inbegrepen zijn:

- Lossen/lossen van materialen op de bouwplaats
- Intern transport van de materialen naar de directe installatielocatie / eindmontagepositie
- Opslag op locatie
- Steiger en/of hoogwerker
- Hijsmaterialen/apparatuur
- Kosten voor kranen, verreikers of vorkheftrucks.
- Andere veiligheidsmaatregel dan VCA. Standaard gaan we ervan uit dat de veiligheidsinstructie/introductie niet langer duurt dan 1 uur en alleen van toepassing is op nieuw personeel ter plaatse
- Elektrotechnische installatieleveringen en - werkzaamheden
- (Bijzondere)(werk)vergunningen indien van toepassing
- CFD en/of FEM simulatie/analyse
- BIM/Revit-tekeningen.
- Aansluiting van ventilatiesystemen op de hemelwaterafvoer of riolering
- Aansluiting uitlaatsystemen op de hemelwaterafvoer of riolering
- Monteren/installeren van dakdoorvoeringen en/of (hitte bestendige) dakopstanden
- Alle vormen van bouwkundige en/of civieltechnische leveringen en werkzaamheden

Door de opdrachtgever te verzorgen:

- Veilige werkomstandigheden conform VCA V&G regelgeving
- Montagelocatie goed bereikbaar en vrij van obstakels
- Veilige voeding van voldoende capaciteit 231/400 Volt, 50 Hz
- Indien van toepassing: Watervoorziening (drinkwaterkwaliteit) voor hydrostatisch testen van koelsystemen
- Schaft- en kleedruimtes en sanitair- en toiletvoorzieningen
- Gratis afvoeren van afval en verpakkingsmaterialen
- Indien van toepassing: brandwerende afwerking van doorvoeringen
- Indien van toepassing: montage van plakplaatdoorvoeringen
- Indien van toepassing: brandwerende montage van plakplaatdoorvoeringen
- Indien van toepassing: benodigde bouwkundige leveringen en werkzaamheden
- Voldoende stabiele en vlakke werkvloer
- Veilige en geschikte tijdelijke opslaglocatie voor materiaal en gereedschappen voorafgaand aan installatie
- Parkeerplaats (gratis) voor onze montageauto('s) in de directe omgeving (max. 50 meter) van de werklocatie

Andere opmerkingen:

- De werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 17.00 uur, zonder onderbreking of tussenkomst van derden. Werkzaamheden welke buiten de reguliere werktijden dienen te worden verricht zullen tegen de van toepassing zijnde toeslagen worden doorberekend
- Door derden aan te brengen bouwkundige sparingen ten behoeve van uitlaatleiding, brandstofleidingen, ureumleidingen, elektrische bekabeling en ventilatiesysteemonderdelen moeten worden uitgevoerd volgens tekening met een tolerantie van +/- 5 mm. Bovendien moeten de sparingen voor de componenten van het ventilatiesysteem worden voorzien van minimaal 50 mm framehout. Het verzorgen van sparingen met de juiste afmetingen en op de juiste positie is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
- Indien de door Hunter & van Twist geassembleerde onderdelen door ons moeten worden aangesloten op onderdelen van derden, dient een duidelijke tekening 2D en 3D (STEP formaat) en eventuele montagehandleiding te worden aangeleverd
- Wij gaan ervan uit dat er mogelijkheid is tot incidenteel laswerk op locatie met behulp van lasdekens. Indien dit ter plaatse niet mogelijk is, gaan wij ervan uit dat er ter plaatse ruimte voor ons beschikbaar wordt gesteld voor het plaatsen van een lascontainer direct grenzend aan de opstellocatie
- Vloeren, wanden, plafonds en hulpstaal moeten constructief geschikt zijn voor montage van de door Hunter & van Twist geleverde installatiedelen
- Hunter & van Twist levert een VGM-deelplan voor de activiteiten die van toepassing zijn op Hunter & van Twist